







Reabilitação Urbana - Programa Operacional do Algarve

FICHA DE PROJETO

1.	<b>Identificação do Projecto</b>	Reabilitação de uma Sala do Palácio da Galeria
2.	<b>Entidade responsável</b>	Município de Tavira
3.	<b>pelo arranque do projecto</b>  <b>pela execução do projecto</b>	
4.	<b>Custo total do projecto</b>	Valor base para financiamento: 68.662.88 €
5.	<b>Fontes de financiamento</b>	<b>ALGARVE 21</b> Taxa de cofinanciamento: 65 %
6.	<b>Prazo de execução</b>	Executada
	<p><b>Antes da Intervenção</b></p>  <p><b>Depois da Intervenção</b></p>   	<p>Com este projeto pretende-se a recuperação de uma sala localizada no Palácio da Galeria que se encontra desocupada há vários anos, e que não foi objeto de intervenção aquando das obras de reabilitação daquele imóvel.</p> <p>A intervenção reside na recuperação e adaptação da sala a um espaço de reservas de espólio museológico e cultural, de apoio ao pavilhão medieval do Palácio onde decorrem exposições temporárias. A recuperação desta sala permitirá apoiar o referido pavilhão e contribuirá para a dignificação do Centro Histórico da cidade.</p> <p>Assim, o projeto visa intervir tanto exterior como interiormente através de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remoção e limpeza do pavimento de madeira,</li> <li>- Remoção de vãos,</li> <li>- Limpeza geral do teto e vigas,</li> <li>- Picagem de paredes (interior e exterior),</li> <li>- Execução de rebocos de substituição (interior e exterior),</li> <li>- Execução de camada de enchimento,</li> <li>- Execução de sistema de impermeabilização em fundações,</li> <li>- Execução de laje de pavimento e degraus,</li> <li>- Guarnecimento de vãos (interior e exterior),</li> <li>- Colocação de teto falso com placas de gesso laminado,</li> <li>- Revestimento de paredes com placas de gesso laminado,</li> <li>- Revestimento de pavimentos e rodapés,</li> <li>- Revestimento de cobertura,</li> <li>- Execução de redes de infraestruturas elétricas e segurança integrada,</li> <li>- Remoção de materiais, limpeza e regularização da cobertura,</li> <li>- Impermeabilização de cobertura;</li> </ul> <p>O investimento vem colmatar uma lacuna enorme, pois atualmente não existe um espaço para "Reservas" que permita acondicionar os espólios museológicos.</p>